

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **Etap drugi zadania „Utworzenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Polskim Stwolnie”**

***ADRES OBIEKTU:  
Polski Stwolno  
działka nr 1/23, obręb Bratwin  
86- 134 DRAGACZ***

## 1. Rzut terenu



## 2. Opis stanu obecnego

Dziółka nr 1/23 obręb Bratwin w miejscowości Polskie Stwolno zagospodarowana została pod Centrum Aktywności Wiejskiej. Obecnie na tym terenie znajdują się urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Na powierzchni działki są jednak liczne nierówności, wystające korzenie, dziko rosnące krzewy. Wokół terenu występują pozostałości starego, zniszczonego ogrodzenia. Centrum przeznaczone jest do użytkowania głównie przez dzieci, ale ze względu na konieczność uporządkowania terenu jest obecnie wyłączone z użytkowania.

## 3. Stan docelowy

Celem realizacji usług porządkowych i ogrodniczych jest całkowite zagospodarowanie terenu CAW, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca, z którego korzystać będą mogły całe rodziny mieszkańców Gminy Dragacz jak i odwiedzający Gminę turyści.

### 3.1. Konieczne do wykonania prace

Do zrealizowaniu powyższego celu niezbędne są do wykonania następujące prace:

- 1) usługa ogrodnicza glebogryzarką separacyjną,
- 2) wyrównanie terenu poprzez nawiezienie ziemi z dowozem ziemi,
- 3) wykonanie obrzeży z krawężników gumowych,
- 4) nawiezienie żwiru do strefy bezpiecznej (pod urządzenia placu zabaw),
- 5) posianie trawnika (usługa wraz z materiałami),
- 6) wykonanie ogrodzenia – słupki, siatka, brama i furтка.

### 3.2.Szczegółowe zestawienie prac

Lp.	Rodzaj usługi
1.	Usługa ogrodnicza glebogryzarką separacyjną.
2.	Wyrównanie terenu poprzez nawiezenie ziemi: - 16t ziemi z transportem - rozwiezenie przywiezionej ziemi
3.	Wykonanie obrzeży z krawężników gumowych (15 cm w ziemi, 10 cm ponad ziemią) strefy bezpiecznej urządzeń placu zabaw (żółtej), zgodnie z rysunkiem poniżej.
4.	Nawiezenie żwiru pod urządzenia placu zabaw (do okrawężnikowanej strefy bezpiecznej) oraz skucie betonu znajdującego się bezpośrednio pod urządzeniami <u>bez naruszania posadowienia urządzeń.</u>
5.	Posianie trawnika na pozostałym terenie (robocizna oraz trawa).
6.	Wykonanie ogrodzenia: - budowa ogrodzenia na 131 mb. Słupki 2m zielone, siatka 1,50m pleciona powlekana zielona. - montaż bramy (2 skrzydłowa 4000/1500) i furtki (1000/1500)

**Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do wizji lokalnej terenu, w celu zweryfikowania podanych w OPZ wymiarów.** W przypadku niezgodności zweryfikowanych wymiarów z podanymi w Zapytaniu ofertowym Oferent musi powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu wyjaśnienia rozbieżności.